

Gluing line for fix length boards with PVA (cold pressing)
 Ligne de collage pour longueurs fixes avec PVA
 Verklebungsanlage für fixer Länge (kaltes Pressen)

PAR-Duo® Fx



Technical information on standard equipment
Informations techniques de l'équipement standard
Technische Daten Standardausstattung

Lenght Product ≤ 2600 mm
 Longuer Produit
 Produktlänge

Width Product ≤ 240 mm
 Largeur produit
 Produktbreite

Floor area 12 m x 3 m
 Surface au sol
 Oberfläche

Capacity 7 stacks with height of 690 mm/120 min.
 Capacité 7 piles d'une hauteur de 690 mm/120 min.
 Kapazität 7 Stapel mit einer Höhe von 690 mm/120 Min.

Press installation for the production of 2-layer wood flooring

2 chamber stacking press for producing engineered floor parts with a fixed length and width.

Bonding takes place with PVA glue = cold pressing.

Once the pressing time has expired, the stack from the press is transferred to a roller track.

Installation de presse pour la production de parquet contrecollé

Presse d'empilage à 2 chambres pour la production de parquet contrecollé aux longueurs et largeurs fixes.

Le collage se fait avec de la colle PVA = presage à froid.

Une fois que le temps de pressage d'une pièce a expiré, la pile est transférée manuellement de la presse sur un convoyeur à rouleaux.

Pressenanlage zur Herstellung von 2-Schicht-Holzböden

2-Kammer-Stapelpresse zur Herstellung von 2-Schicht-Boden mit fester Länge und Breite.

Die Verklebung erfolgt mit PVA-Leim = kaltes Pressen.

Wann die Presszeit eines Raumes abgelaufen ist, wird der Stapel von der Presse manuell auf die Rollenbahn übertragen.